

PROGRAMME DE FORMATION

Formation pratique à l'Isolation Thermique par l'Extérieur (ITE) parcours métier 3 mois

Référence : F-ITE-003

Tarif : Sur devis

🕒 Mise à jour le 21/08/2026

DURÉE

60 jours · 420h

FORMAT

Présentiel

NIVEAU

Expert

PARTICIPANTS

8 à 16 max

Public concerné

- Salarié, demandeur d'emploi

Prérequis

- Aucun prérequis technique.

Conditions d'accès à la formation

- Délai : de 1 à 8 semaines avant le démarrage de la formation dans la limite des effectifs indiqués

Objectifs de la formation

- Mettre en œuvre une ITE avec les trois isolants : polystyrène, laine de roche et fibre de bois.
- Réaliser les dépôts de charges et d'éléments techniques en façade en assurant la continuité de l'isolation.
- Traiter les points singuliers, les raccords et les finitions, puis contrôler la conformité des travaux.
- Acquérir les compétences annexes liées à l'échafaudage, au travail en hauteur et au secourisme.
- Consolider les acquis lors d'une semaine en entreprise et d'un projet final évalué.

Accessibilité de la formation

Les besoins liés à une situation de handicap sont étudiés en amont afin de proposer les adaptations possibles ou une orientation vers un partenaire. En cas de besoin, une salle répondant aux normes d'accessibilité sera mise à disposition.

Moyens et supports pédagogiques

- Apports courts, démonstrations et pratique intensive sur maquettes.
- Trois systèmes travaillés : polystyrène, laine de roche et fibre de bois.
- Cinq maquettes par binôme : trois maquettes techniques, une en polystyrène de perfectionnement et une finale.
- Documents techniques, fiches étapes, plans, outils de contrôle, électroportatifs et EPI.
- Autocontrôles, réception, photos, démontage, tri, remise en état et réemploi des supports.

Modalités de suivi et d'évaluation

- Positionnement initial et recueil des attentes.
- Observation des gestes, questions orales, QCM, autocontrôles et réception des maquettes.
- Échelle : Acquis / Partiellement acquis / Non acquis, avec remédiation documentée.
- Projet final, entretien oral, bilan individuel et attestation de fin de formation.

Formateur

Formateurs ITE expérimentés et intervenants qualifiés ou habilités selon le module concerné.

Programme détaillé

J1 Mettre en œuvre les trois isolants

- Réaliser une ITE en polystyrène, en laine de roche et en fibre de bois.
- Adapter la préparation, la découpe, le collage, le calage et les fixations à chaque matériau.
- Contrôler la planéité, la continuité, l'humidité, la tenue et la compatibilité des finitions.

J2 Réaliser les déports de charges et d'éléments en façade

- Identifier les charges, les supports et les contraintes avant la réalisation d'un déport.
- Traiter les déports de robinets, prises, descentes d'eaux pluviales, platines et fixations rapportées.
- Assurer l'étanchéité, la continuité de l'isolation et la qualité des raccords autour des éléments de façade.

J3 Suivre les formations annexes liées à la sécurité

- Utiliser, monter et vérifier un échafaudage dans le respect du matériel et du cadre applicable.
- Prévenir les risques liés au travail en hauteur : protections, balisage, circulation et contrôle avant usage.
- Acquérir les conduites à tenir en secourisme au travail selon le dispositif retenu pour la session.

J4 Mettre en pratique les acquis en centre et en entreprise

- Préparer et organiser un chantier ITE : relevé, quantitatif, approvisionnements et répartition des tâches.
- Effectuer une semaine d'immersion en entreprise et observer les méthodes, la sécurité et les contrôles qualité.
- Exploiter le carnet de bord et le bilan du tuteur, puis réaliser une maquette finale complète en autonomie.